



CONAFINAFISA

LICITACIÓN FA ROCC N°04/2023

Construcción de Planta de Transferencia, ciudad de Chuy.

Montevideo, 03 de octubre de 2023

COMUNICADO N°3

II. Consultas:

Consulta N°6

Dada la gran diferencia existente entre el pavimento de zona baja y el nivel de piso terminado del galpón es necesario realizar un relleno importante de material, su posterior compactación, generación de taludes etc. No queda claro si estos trabajos entran dentro del llamado. No están mencionados ni en memoria ni en planos.

Respuesta:

Los movimientos de tierra generales y colocación de 50 cm de tosca están siendo ejecutados por IDR.

Los rellenos que surjan de la construcción del muro de contención y los necesarios para el paquete estructural del pavimento son a cargo del Contratista.