

Fideicomitente

Fiduciario

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

Llamado Público (IM) N° 06/2019

COMUNICADO N° 01 07/11/2019

I. ENMIENDA

Enmienda N°1

En la Sección 3 Especificaciones Técnicas, cláusula 2.1.4., donde dice: “2.1.7 “Base granular cementada para veredas $e = 7$ cm, excluido el desmonte” Suministro y colocación de material cementado” por cada metro cúbico de cementado colocado y compactado.”

Debe decir:

2.1.7 “Base granular cementada para veredas $e = 7$ cm, excluido el desmonte” Suministro y colocación de material cementado” por cada metro cuadrado de cementado colocado y compactado.”

Enmienda N°2

Se publica nueva versión de Planilla de Rubrado v2.

II. Consultas:

Consulta N°1

Referentes al Numeral 2.1 - Puente en Avenida Sarmiento sobre Br Artigas, se consulta si es posible agregar un rubro correspondiente a la reparación de las barandas por metro lineal y otro rubro correspondiente a las reparaciones de deterioros en el hormigón por m2. Dado que es una obra por metrajes se entiende dificultoso prorratear el costo de estos trabajos en el resto de los rubros.

Respuesta

Estos trabajos se harán con otro contrato.

Fideicomitente**Fiduciario****Consulta N°2**

Referentes al Numeral 2.1 - Puente en Avenida Sarmiento sobre Br Artigas, se consulta si la unidad para cotizar el Rubro 2.1.7 "Base granular cementada para veredas e=7c m, excluido el desmonte" es el m2 o el m3 ya que en el cuadro de metrajes y en el Numeral 2.1.4.2 figuran distintas unidades para el mismo trabajo.

Respuesta:

La unidad correcta a considerar es en m2 (son 30 m2) tal como se indica en el rubrado. Ver Enmienda 1.

Consulta N°3

Referentes al Numeral 2.1 - Puente en Avenida Sarmiento sobre Br Artigas, se consulta si el metraje del Rubro 2.1.2 "Base material granular cementada compactada de e=15cm, incluido el desmonte para el pavimento" no debería ser 10m3 en vez de 19m3.

Respuesta

El valor correspondiente al rubro N° 2.1.2 debiera ser 64 m3 (19 m3 +45 m3). El primero correspondiente a las losas de acceso y el segundo a las losetas de los taludes. Ver enmienda N°2

Consulta N°4

Referentes al Numeral 2.1 - Puente en Avenida Sarmiento sobre Br Artigas, en el Numeral 2.1.4.5 se asigna el Rubro 2.1.2 para cotizar la construcción de la base cementada de 15 cm de espesor para fundar las losetas de revestimientos de taludes. Se consulta si es posible agregar un rubro exclusivo para esa tarea. En caso negativo se solicita se revisen los metrajes previstos.

Respuesta

Contestado en la respuesta 3.

Consulta N°5

Referentes al Numeral 2.1 - Puente en Avenida Sarmiento sobre Br Artigas, dada la irregularidad de la capa de rodadura asfáltica se consulta si hay que construir fajas de hormigón en el sobre piso que sirvan de respaldo a la nueva junta de dilatación. En caso afirmativo se consulta sobre sus dimensiones mínimas y el Rubro y unidad de medida correspondiente.

Fideicomitente

Fiduciario

Respuesta

No se deberá considerar la construcción de fajas de hormigón en el sobrepiso.

Consulta N°6

Referentes al Numeral 2.4 - Puente en Galicia y Fernández Crespo, en el cuadro de metrajes figura m3 como unidad para el Rubro 2.4.4 "Suministro y colocación de hormigón para taludes", se consulta si es correcto o debería ser m la unidad.

Respuesta

La unidad correcta es el metro lineal. Ver enmienda N°2

Consulta N°7

Referentes al Numeral 2.5 - Puente en Av. Agraciada sobre A° Miguelete, en el Numeral 2.5.4.6 en la junta de tablero del Estribo de la Margen derecha se deberá colocar una chapa galvanizada de 1/4" de espesor entre la losa de tablero y la losa de acceso y entre la losa de tablero y los muros laterales. Se consulta cual debe ser el ancho de la planchuela y si la profundidad del corte con sierra debe ser en los 50 cm de espesor de la losa, dado que los discos de corte corrientes no logran esos espesor y es posible haya que hacer demolición con martillo liviano y posterior reconstrucción. Se consulta si el largo de la planchuela coincide con el ancho de calzada, separador o si también incluye las veredas.

Respuesta

El ancho debiera ser de 15 cm (profundidad de corte 15 cm). El largo de la planchuela coincide con el ancho de la calzada, separador más el cordón (aproximadamente 12 m x 2), ver plano N° 659.

Consulta N°8

Referentes al Numeral 2.5 - Puente en Av. Agraciada sobre A° Miguelete En el mismo Numeral se especifican las condiciones que deberán cumplir las juntas de dilatación. Dada la irregularidad de la capa de rodadura asfáltica se consulta si hay que construir fajas de hormigón en el sobrepiso que sirvan de respaldo a la junta. En caso afirmativo se consulta sobre sus dimensiones mínimas y el Rubro y unidad de medida correspondiente.

Respuesta

No se deberá considerar la construcción de fajas de hormigón en el sobrepiso

Fideicomitente**Fiduciario****Consulta N°9**

Referentes al Numeral 2.5 - Puente en Av. Agraciada sobre A° Miguelete, se entiende que la solución con perfil elastomérico Jeene aplica únicamente a la junta de margen izquierda, quedando terminada la opuesta con Silicona o similar, ¿es correcto?

Respuesta

Es correcto.

Consulta N°10

Referentes al Numeral 2.5 - Puente en Av. Agraciada sobre A° Miguelete, En el Cuadro de metrajes, el Rubro 2.5.7 "Limpieza y reconstrucción de junta entre estructura y losa de acceso" tiene metraje asignado es 24m. Dado que la longitud de ambas juntas totaliza aproximadamente 44m y considerando que son soluciones muy distintas en cada caso se solicita aclarar cómo va a ser el pago de cada una de ellas.

Respuesta

Corresponde agregar un rubro 2.5.8. "Limpieza y reconstrucción de junta entre estructura y losa de acceso (junta con planchuela)" por m lineal con el mismo metraje de 24 m. Con el rubro N° 2.5.7. se pagará la junta con el perfil elastomérico con el metraje de 24 m lineales. Ver enmienda N°2

Consulta N°11

Referentes al Numeral 2.6 - Puente en Hipólito Yrigoyen sobre A° Malvin, se consulta si es posible agregar un rubro correspondiente a las reparaciones superficiales de hormigón por m2.

Respuesta

Se estimó que no es necesario realizar reparaciones superficiales de hormigón.