

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO

Llamado Público (IM) N° 08/2023

COMUNICADO N° 05
27/03/2023

I. Enmiendas:

Enmienda N°8

Se fija nueva visita de obra para el martes 28 de marzo a la hora 14:00.

No es obligación para aquellos interesados que hayan concurrido en la instancia anterior.

Enmienda N°9

Se publica nueva versión del Formulario n°3 y Formulario n°4 - MSA SG 001-GEP-RUB-001 Llamado 08.2023 V3.

Enmienda N°10

Se adjuntan:

- Plano L03 con modificaciones.
- Anexo 1, 2 y 3
- L05
- L18 L19 REV01

Fideicomitente

Fiduciario

II. Consultas:

Consulta N°8

Según rubrado hay 15 aire acondicionados en total, en plano L023 se contabilizan más y en plano L03 menos, especificar cantidades a, y suministrar. ¿Dónde se colocarán las unidades exteriores?

Respuesta:

En ambas láminas se especifican 18 unidades, en el rubrado debió decir: RUBRO 2.77 18000 btu invertir 14 unidades RUBRO 2.78 24000 btu invertir 4 unidades. Las unidades exteriores se ubicarán en la azotea realizando pases con máquina sacatestigos para hormigón. Ver rubrado 2.76 pases en losas.

Ver enmienda N°9.

Consulta N°9

Agradecemos confirmar referencia de cielorraso y tabiques ya que en los planos no están muy claros todos los muros o cotizamos según metraje.

Respuesta:

Ver plano anexo 1 de cielorrasos, formato dwg y pdf.

- Cielorrasos 836 m2 en tres niveles.
- CENEFAS frente oficinas 79 ml.

Consulta N°10

No encontramos especificaciones de la parte de estructura metálica en las mesadas, de qué perfiles son y cuál es su terminación.

Respuesta:

Tubulares de 20x20mm de espesor 1.6 mm

Terminación una mano antióxido + 2 manos de esmalte mate negro.

Consulta N°11

¿Es posible enviar los planos en formato CAD?

Respuesta:

Ya fueron adjuntados. Ver comunicado n°4.

Consulta N°12

¿Se deben suministrar las cámaras de CCTV? o solo se realiza el cableado?

Fideicomitente

Fiduciario

Respuesta:

Solo se realiza la canalización y cableado con terminales de puestos de datos, las cámaras no se cotizan.

Consulta N°13

No encontramos el plano con referencia de las demoliciones a realizar, ¿es posible aclarar el metraje?

Respuesta:

Se adjunta anexo 2 en pdf donde se indican los tabiques de yeso – T1 correspondientes a los cerramientos interiores y los sectores de ductos a demoler. Anexo2-demolición y tabiques de yeso.pdf.

Ver enmienda n°10.

Consulta N°14

Para la instalación de CCTV, el subcontrato nos hace las siguientes consultas y comentarios: - Se solicita que el cableado de datos se realice en Cat 6 y nuestra experiencia con la IMM es que siempre solicita cat. 6 LSZH. - El Rack que solicitan es de 6U y para la cantidad de puestos de CCTV, Datos y Telefonía es chico, recomendamos un Rack de 15 U o 22 U.

Respuesta:

Se adjunta memoria de cableado estructurado con especificaciones.

Se detallan las unidades del rack en la memoria.

Ver ANEXO 3. Memoria cableado estructurado Cowork.

Ver enmienda n°10.

Consulta N°15

Según el Pliego menciona lo siguiente. NOTA - Los Datos indicados en plano expresan que cada uno es igual a tres cajas de embutir con dos acometidas RJ 45. No me queda claro si son 2 cables en donde el plano marca como Datos o serían 6 cables (tres cajas de embutir con dos acometidas RJ 45). De ser 6 cables el total de puestos de datos sería de 228. Total de puestos de CCTV, DATOS Y TELEFONÍA cantidad 304 cables. Total de puestos de CCTV, DATOS Y TELEFONÍA cantidad 304 cables. Para esa cantidad de cables lo aconsejable es colocar un rack de 42 U de piso. Confirmar si está bien el análisis.

Respuesta:

- DATOS-Para el caso de datos corresponde a un módulo con dos acometidas RJ45. 32 PUESTOS DOBLES
- TELEFONIA-Para el caso de teléfonos corresponde a un módulo con dos acometidas RJ45. 16 PUESTOS DOBLES
- CCTV- corresponde un módulo con una acometidas RJ45. 12 PUESTOS SIMPLES
- WIFI-Para el caso de wifi y cámaras corresponde a un módulo con una acometidas RJ45. 16 PUESTOS SIMPLES

Fideicomitente

Fiduciario

- CONTRL ACCESO-Para control de acceso corresponde a un módulo con una acometidas RJ45 2 PUESTOS SIMPLS / Se adjunta planos: L05 DATOS TEL WIFI -REV01. Son 126 líneas de cableado estructurado. Se deberá chequear en lámina adjunta. L05- DATOS TEL WIFI –REV01. Ver dimensión del rack en memoria.

Consulta N°16

No encontramos planillas referentes a BL10, BL11 y BL12 para enviar cotizar.

Respuesta:

Se adjunta plano L18-19 REV01 con lo solicitado. Ver enmienda N°10.